

Stap 2: Uitvoering full-scale test

Indien gewenst kan, na uitvoering van een buisfolietest en voor aanschaf van een definitieve ontgeuringsinstallatie, middels het uitvoeren van een zogenaamde full-scale test, onderzocht worden of eenzelfde geurreductierendement te behalen valt met bijvoorbeeld de totale hoeveelheid proceslucht.

De uit de buisfolietest verkregen parameters zoals de ontgeuringsvloeistof verdunning en de contacttijd worden hiertoe geïxtrapoleerd tot een opstelling op 'ware schaal'.

Gedurende deze test kan bijvoorbeeld bijstelling van de verdunning, het aantal verstuivers of de lengte van de contacttijd uit deze test blijken.

Na uitvoering van deze test kan een 'offerte op maat' opgesteld worden van de kosten van de uiteindelijke ontgeuringsinstallatie met een meer gedetailleerd beeld van het verbruik aan ontgeuringsproduct.